

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1	m3	180,00	6,60	1.188,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	2	m3	3,00	56,00	168,00	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	3	m	100,00	1,00	100,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.456,00	1.456,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	4	m3	4,00	90,00	360,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	5	m3	182,00	90,00	16.380,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	6	kg	1.000,00	1,07	1.070,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	7	kg	2.600,00	1,01	2.626,00	
5	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής ομβρίων	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.04.01	ΟΙΚ 3215	8	m	135,00	164,00	22.140,00	
6	Επίστρωση δαπέδου με ελαστομερες 4,5 εκ	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.01	ΟΙΚ 3215	9	m2	700,00	62,00	43.400,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								85.976,00	85.976,00
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ									
1	Σιδηρά κγκλιδώματα πολυσύνθετα	ΝΑΟΙΚ 64.03	ΟΙΚ 6403	10	kg	2.600,00	6,70	17.420,00	
2	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	11	kg	3.900,00	5,30	20.670,00	
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	12	m2	152,00	6,70	1.018,40	
4	Ξύλινη περιφραξη	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.01.10		13	m	50,00	70,00	3.500,00	
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	14	m2	160,00	16,80	2.688,00	
6	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.02	ΟΙΚ 5441.2	15	m2	25,00	165,00	4.125,00	
Σε μεταφορά								49.421,40	87.432,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								49.421,40	87.432,00
7	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	ΝΑΟΙΚ 54.28	ΟΙΚ 5428	16	m2	135,00	190,00	25.650,00	
8	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.22.03	ΟΙΚ 7609.2	17	m2	260,00	56,00	14.560,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση αναβατορίου ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Ν\60.03.01	ΟΙΚ 6403	18	ΤΕΜ	1,00	13.500,00	13.500,00	
10	Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα χειρολισθήρα ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.01	ΟΙΚ 6403	19	m	41,00	140,00	5.740,00	
11	Ξύλινο εξάγωνο κιόσκι	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.01.02	ΟΙΚ 5428	20	ΤΕΜ	3,00	5.500,00	16.500,00	
12	Σύνθετο όργανο νηπίων με τσουλήθρα	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.03	ΟΙΚ 5428	21	ΤΕΜ	2,00	5.000,00	10.000,00	
13	συνθετο όργανο παιδιών με δύο πύργους	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.05	ΟΙΚ 5428	22	ΤΕΜ	3,00	5.000,00	15.000,00	
14	Τραμπάλα νηπίων με ελατήριο	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.04	ΟΙΚ 5428	23	ΤΕΜ	4,00	700,00	2.800,00	
15	παγκάκια	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.06	ΟΙΚ 5428	24	ΤΕΜ	10,00	250,00	2.500,00	
16	βρύση	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.07	ΟΙΚ 5428	25	ΤΕΜ	2,00	400,00	800,00	
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	ΥΔΡ 6711.3	26	m	20,00	14,70	294,00	
18	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 12,5 atm	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.24	ΥΔΡ 6622.1	27	m	30,00	5,50	165,00	
Σύνολο : 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ								156.930,40	156.930,40
Σε μεταφορά									244.362,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						244.362,40
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	43.985,23
			Άθροισμα						288.347,63
			Απρόβλεπτα					15,00%	43.252,14
			Άθροισμα						331.599,77
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						19.095,52
			Άθροισμα						350.695,29
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						3.437,19
			Άθροισμα						354.132,48
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						24.500,00
			Άθροισμα						378.632,48
			ΦΠΑ					17,00%	64.367,52
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						443.000,00
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						443.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ