

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
1	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	1	NAYΔP 4.01.02	m3	170,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	2	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	320,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	3	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	m3	150,00
4	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών	4	NAYΔP 4.14	m3	6,00
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	100,00
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	6	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	56,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ					
1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	7	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	500,00
2	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	8	NAYΔP 10.19	m2	200,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	9	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	m3	50,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	10	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	14.000,00
5	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ14 mm	11	ΝΑΟΔΟ B92.3	TEM	170,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	160,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	13	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	3.000,00
8	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,30m	14	ΝΑΟΔΟ Ν/Β.26.1	m	196,00
9	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	15	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	m2	20,00
10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	16	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	m2	10,00
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	17	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	500,00
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	18	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	m2	450,00
13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	19	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	100,00
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακούφο ή οριζόντιο άξονα	20	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	m2	50,00
15	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	21	ΝΑΟΙΚ 76.27.03	m2	50,00
16	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	22	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	6,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΒΑΡΗΣ - ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTHI EIRINI KOUKOURA
Ημερομηνία: 2025.02.05 09:53:18 EET