ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	4	m3	500,00	5,02	2.510,00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	5	m3	800,00	16,60	13.280,00	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	6	m3	100,00	24,80	2.480,00	
4	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	ΝΑΥΔΡ 4.14	ΥΔΡ 6081.1	7	m3	50,00	15,50	775,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	8	m3	80,00	60,20	4.816,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							**23.861,00**	**23.861,00**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΥΔΡ 9.10.06	ΥΔΡ 6329	9	m3	100,00	93,00	9.300,00	
2	Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.6	ΝΟΔΟ 2532	10	m3	50,00	120,00	6.000,00	
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	ΝΟΔΟ 2532	11	m3	30,00	115,00	3.450,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	12	m3	9,00	94,20	847,80	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	13	m3	260,00	104,00	27.040,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	14	kg	8.000,00	1,15	9.200,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	15	kg	8.000,00	1,15	9.200,00	
8	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΝΑΥΔΡ 12.13.04.02	ΥΔΡ 6622.1	17	m	100,00	5,20	520,00	
							Σε μεταφορά	**65.557,80**	**23.861,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**65.557,80**	**23.861,00**
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΝΑΥΔΡ 12.13.04.04	ΥΔΡ 6622.1	18	m	200,00	7,80	1.560,00	
10	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	21	m2	2.000,00	5,40	10.800,00	
11	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	22	m2	2.000,00	5,30	10.600,00	
12	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	23	m2	2.000,00	1,20	2.400,00	
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	24	m2	2.000,00	13,50	27.000,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**117.917,80**	**117.917,80**
	3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗ								
1	Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Α' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 200-1.500 kg)	ΛΙΜ 2310	ΛΙΜ 2310	19	m3	200,00	29,69	5.938,00	
2	Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Β' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 1.500-4.000kg)	ΛΙΜ 2320	ΛΙΜ 2320	20	m3	200,00	38,19	7.638,00	
3	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.01	ΟΙΚ 7231	26	m2	15,00	15,70	235,50	
4	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	28	kg	100,00	5,60	560,00	
	Σύνολο : 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗ							**14.371,50**	**14.371,50**
							Άθροισμα		**156.150,30**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	28.107,05
							Άθροισμα		**184.257,35**
							Απρόβλεπτα	15,00%	27.638,60
							Άθροισμα		**211.895,95**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		1.507,84
							Άθροισμα		**213.403,79**
							ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		271,42
							Άθροισμα		**213.675,21**
							ΦΠΑ	17,00%	36.324,79
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**250.000,00**
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		**250.000,00**

Οι μελετητές

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

IOANNIS KARAGIANNIDIS

Digitally signed by IOANNIS KARAGIANNIDIS
Date: 2026.08.24 13:43:38 +03'00'