ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»
Προϋπολογισμός 118.000,00 € με ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο αφορά την βελτίωση του οδοστρώματος σε υφιστάμενο χωματόδρομο που εξυπηρετεί μεταξύ άλλων το Εθνοφυλάκιο Μαραθοκάμπου που επιτηρεί το θαλάσσιο πεδίο των νοτιοδυτικών ακτών του νησιού. Περιλαμβάνονται εργασίες όπως: γενικές εκσκαφές σε τμήμα με έδαφος βραχώδες, ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα, χαλύβδινο ωπλισμό και στρώσεις με σκυρόδεμα. Το μήκος της οδού είναι 913,50 μέτρα στο σύνολο της μηκοτομής του, που διέρχεται από έντονο εδαφικό ανάγλυφο.

Οι εργασίες δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής αλλά αντιθέτως, η ασφαλή πρόσβαση στην περιοχή διευκολύνει τα οχήματα των κρατικών υπηρεσιών που επιλαμβάνονται θεμάτων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που διέρχονται από την γεωγραφική ζώνη του Δήμου Δυτικής Σάμου. Παράλληλα η βελτίωση του καταστρώματος της οδού διευκολύνει την γρήγορη διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και των τοπικών εθελοντικών κλιμακίων στην αντιμετώπιση εκδήλωσης πυρκαγιών στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται σε τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

IOANNIS KARAGIANNIDIS

Digitally signed by IOANNIS KARAGIANNIDIS
Date: 2026.11.25 12:39:47 +02'00'