ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Τιμαριθμική : 2012Γ

Β.Τ. : 1

Άρθρο : ΟΙΚ 1502 Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων

Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων .
(ΗΔ δι' επτάωρον εργασίαν)

α) Μίσθωμα Αναμ.	(013)	ημ	1,00*	27,37 =	27,37
β) Βενζίνη	(482)	l	15,00*	1,4829 =	22,24
γ) Λιπαντικά ανηγμένα εις Ορυκτέλαιο	(484)	kg	0,90*	4,55 =	4,10
δ) Χειρ. Αναμ.	(005)	h	3,50*	21,11 =	73,89
ε) Εργ	(001)	h	26,00*	15,31 =	398,06
				Αθροισμα	525,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 525,66
(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι πέντε και εξήντα έξι λεπτά

Β.Τ. : 2

Άρθρο : ΑΤΕΚ 1501.4 Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 κρουστικών αεροσφυρ

Αεροσυμπιεστής 600 κ.π.
(ΗΔ γιά επτάωρη λειτουργία)

α) Μίσθωμα αεροσυμπιεστή	(Ι011.4)	ημ	1,00*	217,42 =	217,42
β) Πετρέλαιο	(485)	l	60,00*	1,2276 =	73,66
γ) Λιπαντικά σε ορυκτέλαιο	(484)	kg	6,00*	4,55 =	27,30
δ) Χειριστής	(005)	h	3,50*	21,11 =	73,89
				Αθροισμα	392,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 392,27

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα δύο και είκοσι επτά λεπτά

Β.Τ. : 3

Άρθρο : ΑΤΕΚ 1507 Εκτοξευτήρας σκυροδέματος

Εκτοξευτήρας σκυροδέματος
(ΗΔ γιά επτάωρη εργασία)

α) Μίσθωμα εκτοξευτήρα	(Ι013.1)	ημ	1,40*	41,62 =	58,27
β) Ελαστικοί σωλήνες εκτόξευσης 2 ins	(Ι563)	m	1,70*	21,62 =	36,75
γ) Ρεύμα	(Ι483.1)	kwh	7,00*	0,099 =	0,69
δ) Χειριστής	(005)	h	3,50*	21,11 =	73,89
				Αθροισμα	169,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,60
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και εξήντα λεπτά

Οι μελετητές	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Οι ελεγκτές	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTHI EIRINI KOUKOURA
Ημερομηνία: 2025.08.05 14:14:56 EEST