ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ				
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	788,00
2	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	2	ΝΑΥΔΡ 4.01.02	m3	6,50
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	415,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	4	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	30,00
5	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	5	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	82,00
6	Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών	6	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20	μ2	10,00
7	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	7	ΝΑΥΔΡ 4.14	m3	23,60
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	8	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	18,00
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	9	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	133,00
3	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	10	ΝΑΥΔΡ 10.19	m2	1.358,00
4	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους	11	ΑΤΕΚ 14	m3	22,00
5	Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s σχήματος Γ διαμέτρου Φ12 mm και μήκους 700 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ16 mm και βάθος τρύπας πάκτωσης τουλάχιστον 180 mm	12	ΑΤΕΚ 14Ν.1	ΤΕΜ	420,00
6	Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών	13	ΑΤΕΚ 10	kg	5.929,00
7	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	14	ΝΑΥΔΡ 10.18	m2	1.500,00
8	Επικολλητά ανόδια	15	ΑΤΕΚ Ν\19.1.1	m	1.152,00
9	Φυτευτά Ανόδια	16	ΑΤΕΚ Ν\19.1.2	ΤΕΜ	334,00
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	3.923,00
	3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	18	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	20,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	19	ΝΑΟΙΚ 46.01.04	m2	10,00
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	20	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	1.000,00
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	21	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	3.600,00
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	22	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	m2	2.500,00
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	23	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	788,00
7	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	24	ΝΑΟΙΚ 73.59.01	m2	250,00
8	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	25	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	m2	10,00

Οι μελετητές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΒΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
Ημερομηνία: 2025.08.05 14:17:06 EEST

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ