ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1	m2	788,00	5,60	4.412,80	
2	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	ΝΑΥΔΡ 4.01.02	ΥΔΡ 6082.1	2	m3	6,50	88,65	576,23	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.km	415,00	0,35	145,25	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	30,00	0,90	27,00	
5	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	5	ton	82,00	7,30	598,60	
6	Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20	ΟΙΚ 2236	6	μ2	10,00	4,90	49,00	
7	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	ΝΑΥΔΡ 4.14	ΥΔΡ 6081.1	7	m3	23,60	17,95	423,62	
	Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							**6.232,50**	**6.232,50**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	8	m3	18,00	101,00	1.818,00	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	9	m2	133,00	15,70	2.088,10	
3	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	10	m2	1.358,00	53,60	72.788,80	
4	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους	ΑΤΕΚ 14	ΟΙΚ 3240	11	m3	22,00	1.453,33	31.973,26	
5	Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s σχήματος Γ διαμέτρου Φ12 mm και μήκους 700 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ16 mm και βάθος τρύπας πάκτωσης τουλάχιστον 180 mm	ΑΤΕΚ 14Ν.1	ΟΙΚ 3873	12	ΤΕΜ	420,00	6,34	2.662,80	
6	Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών	ΑΤΕΚ 10	ΟΙΚ 3877	13	kg	5.929,00	4,01	23.775,29	
7	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	14	m2	1.500,00	2,60	3.900,00	
8	Επικολλητά ανόδια	ΑΤΕΚ Ν\19.1.1		15	m	1.152,00	103,15	118.828,80	
							Σε μεταφορά	**257.835,05**	**6.232,50**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**257.835,05**	**6.232,50**
9	Φυτευτά Ανόδια	ΑΤΕΚ Ν\19.1.2		16	ΤΕΜ	334,00	73,00	24.382,00	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	17	kg	3.923,00	1,07	4.197,61	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ							**286.414,66**	**286.414,66**
	3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	18	m2	20,00	22,50	450,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.04	ΟΙΚ 4624.1	19	m2	10,00	45,00	450,00	
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	20	m2	1.000,00	1,70	1.700,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	3.600,00	9,00	32.400,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	22	m2	2.500,00	9,50	23.750,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	23	m2	788,00	13,50	10.638,00	
7	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.59.01	ΟΙΚ 7359	24	m2	250,00	14,60	3.650,00	
8	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	25	m2	10,00	95,00	950,00	
	Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**73.988,00**	**73.988,00**
							Σε μεταφορά		**366.635,16**

	Άθροισμα		**366.635,16**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	65.994,33
	Άθροισμα		**432.629,49**
	Απρόβλεπτα	15,00%	64.894,42
	Άθροισμα		**497.523,91**
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		17.000,00
	Άθροισμα		**514.523,91**
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		3.060,00
	Άθροισμα		**517.583,91**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		43.954,55
	Άθροισμα		**561.538,46**
	ΦΠΑ	17,00%	95.461,54
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**657.000,00**
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ **Εγκ. 36/13-12-2001**		**657.000,00**

Οι μελετητές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΒΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTHI EIRINI KOUKOURA
Ημερομηνία: 2025.08.05 14:17:26 EEST